

Директор МКОУ "СОШ №10 им. Б.М. Карданова г. Баксана"

УТВЕРЖДАЮ:

Канукова М.М.

2020 г.



ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №

**Капитальный ремонт МКОУ "СОШ №10 им. Б.М. Карданова г. Баксана"
по адресу: КБР, г.о. Баксан, с.Дыгулыбгей, пер. Иванова, 1**

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Кровля				
<i>Спортзал</i>				
1	Разборка желобов, отливов, свесов из листовой стали	м	19,4	
2	Разборка вентиляционных шахт	м2	12	
3	Установка стропил	м3	6,3	
4	Устройство слуховых окон	шт	2	
5	Устройство обрешетки	м2	265,8	
6	Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей	м2	265,8	
7	Устройство кровли из металлочерепицы "Каскад"	м2	265,8	
8	Устройство обрешетки под подшивку	м2	62	
9	Устройство подшивки из профилированного листа	м2	62	
10	Монтаж снегозадержателя	м	94	
11	Устройство желобов	м	61,5	
12	Устройство металлической водосточной системы	м	28	
13	Установка воронок	шт	8	
14	Установка колен	шт	12	
15	Устройство вентиляционных шахт	м2	28	
<i>Актный зал</i>				
16	Разборка желобов, отливов, свесов из листовой стали	м	19,4	
17	Разборка вентиляционных шахт	м2	12	
18	Установка стропил	м3	8,5	
19	Устройство слуховых окон	шт	2	
20	Устройство обрешетки	м2	366	
21	Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей	м2	366	
22	Устройство кровли из металлочерепицы "Каскад"	м2	366	
23	Устройство обрешетки под подшивку	м2	79	
24	Устройство подшивки из профилированного листа	м2	79	
25	Монтаж снегозадержателя	м	120	
26	Устройство желобов	м	75	
27	Устройство металлической водосточной системы	м	33	
28	Установка воронок	шт	12	
29	Установка колен	шт	18	
30	Устройство вентиляционных шахт	м2	28	
<i>Переход и пищеблок</i>				
31	Разборка вентиляционных шахт	м2	20	
32	Установка стропил	м3	18	

1	2	3	4	5
33	Устройство слуховых окон	шт	4	
34	Устройство обрешетки	м2	774	
35	Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей	м2	774	
36	Устройство кровли из металлочерепицы "Каскад"	м2	774	
37	Устройство обрешетки под подшивку	м2	122	
38	Устройство подшивки из профилированного листа	м2	122	
39	Монтаж снегозадержателя	м	206	
40	Устройство желобов	м	100	
41	Устройство металлической водосточной системы	м	44	
42	Установка воронок	шт	22	
43	Установка колен	шт	33	
44	Устройство вентиляционных шахт	м2	52	
Козырьки над входами в здание и подвал				
45	Разборка обрешетки	м2	40	
46	Разборка кровли из профлиста	м2	32	
47	Разборка кровли из листовой стали	м2	8	
48	Демонтаж металлических стоек	т	0,06	
49	Демонтаж металлоконструкций козырька	т	0,035	
50	Монтаж металлических стоек	т	0,08	
51	Монтаж металлоконструкций козырька	т	0,05	
52	Масляная окраска металлических поверхностей	м2	5	
53	Устройство обрешетки	м2	40	
54	Устройство кровли из профилированного листа	м2	40	
Фасад				
1	Разборка отливов, свесов и т.п.	м	410	
2	Перенавеска водосточных труб	м	88	
Цоколь				
3	Устройство вентилируемых фасадов с облицовкой плитами из керамогранита без устройства теплоизоляции	м2	178	
Стены				
4	Устройство вентилируемых фасадов с облицовкой фасадными кассетами без устройства теплоизоляции	м2	2045	
Проемы				
5	Облицовка оконных проемов в наружных стенах	м2	831,4	
6	Облицовка дверных проемов в наружных стенах	м2	27,4	
Крыльцо				
7	Разборка покрытий из керамических плиток	м2	26	
8	Разборка покрытий асфальтобетонных	м3	0,2111	
9	Отбивка штукатурки	м2	8	
10	Штукатурка фасадов	м2	8	
11	Разработка грунта вручную	м3	3	
12	Устройство подстилающих слоев из щебня	м3	0,6	
13	Устройство бетонных ступеней	м3	7,2	
14	Облицовка ступеней керамогранитными плитками	м2	42	
Раздел 3. Окна				
1	Демонтаж оконных блоков	м2	46,4	
2	Установка оконных блоков ПВХ	м2	46,4	
3	Установка подоконных досок из ПВХ	м	23,2	
4	Ремонт штукатурки откосов	м2	8	
5	Окраска откосов вододисперсионными составами	м2	12,8	
Раздел 4. Козырек				
1	Демонтаж покрытия из поликарбоната	м2	16	
2	Демонтаж металлоконструкций	т	0,5	
3	Копание ям вручную без креплений для стоек	м3	3,168	
4	Устройство подстилающих слоев из щебня	м3	0,288	
5	Устройство бетонных фундаментов	м3	2,88	
6	Установка закладных деталей	т	0,132	
7	Монтаж опорных стоек	т	1,395	

1	2	3	4	5
8	Монтаж продольных ферм	т	0,768	
9	Монтаж арочных ферм	т	1,67	
10	Огрунтовка металлических поверхностей	м2	190	
11	Окраска металлических поверхностей	м2	190	
12	Покрытие поликарбонатом	м2	172	
Раздел 5. Благоустройство				
1	Демонтаж бордюров	м	300	
2	Разборка покрытий асфальтобетонных	м3	47,95	
3	Устройство подстилающих слоев из цементно-песчаной смеси	м3	68,5	
4	Устройство покрытий из тротуарной плитки	м2	1370	
5	Установка бордюров	м	300	
Раздел 6. Ограда				
<i>Демонтажные работы</i>				
1	Демонтаж ограды из ж/б панелей	м	48	
2	Демонтаж ограды из декоративных бетонных панелей	м	54	
<i>Ограда из ж/б плит</i>				
3	Установка ограды из ж/б панелей	м	48	
<i>Решетчатая ограда</i>				
4	Установка металлических столбов	шт	19	
5	Устройство ограды из металлических решетчатых панелей высотой 2 м	шт	18	
6	Устройство ворот распашных из металлических решетчатых панелей с установкой столбов металлических	шт	1	
7	Огрунтовка металлических поверхностей	м2	110	
8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей	м2	110	
Раздел 7. Арык				
1	Разработка грунта	м3	44	
2	Засыпка траншей	м3	44	
3	Устройство подстилающих слоев из щебня	м3	12,6	
4	Устройство бетонной подготовки	м3	8,8	
5	Укладка стальных водопроводных труб д. 500 мм	м	110	